


СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

 Н.Д. Степанов

О планах ресурсоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов

Подготовка к отопительному периоду начнется сразу же после окончания отопительного сезона 2023-2024 годов.

Департаментом городского хозяйства организована работа городского штаба, осуществляющего контроль за проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Ярославля к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, а также контроль за проведением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей согласно утвержденного графика.

Графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, работы по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в 2024 году в городе Ярославле утверждены приказом директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля от 04.04.2024 № 34.

Первые гидравлические испытания в городе запланированы с 13.05.2024

№ п/п	Наименование организации, котельной	Первая опрессовка т/сетей	Вторая опрессовка т/сетей	Остановка котельной на ремонт
1.	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»			
1.1	РК-1	14.05-16.05	13.08-15.08	13.06-26.06
1.2	РК-2	03.06-04.06	30.07-31.07	02.07-15.07
1.3	РК-3	13.май	-	м/о период
1.4	РК-4	27.май	-	м/о период
2.	АО «Яргортеплоэнерго»			
2.1	Котельная №11	13.05-15.05	30.08-03.09	м/о период
2.2	Котельная №12	10.07-12.07	-	10.07-23.07
2.3	Котельная №13	27.05-29.05	19.08-21.08	12.06-25.06
2.4	Котельная №21	27.май	-	28.05-10.06
2.5	Котельная №22	13.май	-	м/о период
2.6	Котельная №23	14.май	-	м/о период
2.7	Котельная №24	15.май	-	м/о период
2.8	Котельная №26	16.май	-	м/о период
2.9	Котельная №211	20.июн	-	18.05-31.05
2.10	Котельная №212	29.май	-	04.06-17.06
2.11	Котельная №213	22.май	-	м/о период

2.1 2	Котельная №214	23.май	-	м/о период
2.1 3	Котельная №215	23.май	-	м/о период
2.1 4	Котельная №217	14.май	-	м/о период
2.1 5	Котельная №218	31.май	-	24.06-07.07
2.1 6	Котельная №31	17.май	Проводится потребителем	м/о период
2.1 7	Котельная №38	27.май	-	17.06-30.06
2.1 8	Котельная №39	24.май	-	м/о период
2.1 9	Котельная №43	28.05-30.05	06.08-08.08	13.08-26.08
2.2 0	Котельная №44	03.июн	-	м/о период
2.2 1	Котельная №45	31.май	-	м/о период
2.2 2	Котельная №46	04.06-06.06	-	18.06-01.07
2.2 3	Котельная №48	15.май	-	01.07-14.07
2.2 4	Котельная №49	Проводится потребителем	-	по согл. с потребителем
3.	ООО «УПТК «ТПС»	21.05-23.05	23.07-25.07	17.06-30.06
4.	ООО «Теплорезерв»			
4.1	Котельная Тутаевское шоссе, 566	-	-	03.06-16.06
4.2	Котельная ул. Короленко, 3 корп.2	-	-	03.06-16.06
5.	ООО «ЯФВО»	10.июн	-	01.07-31.07
6.	АО «Старк Ресурс»	20.05-22.05	06.08-08.08	16.05-30.05
7.	АО «Ярославльводоканал»	06.авг	-	05.08-18.08
8.	ООО «Спецторг плюс»	20.05-22.05	26.08-28.08	28.05-10.06
9.	ООО «ТЭК-1»			
9.1	Котельная пр-т Фрунзе, 32а	22.05-24.05	21.08-23.08	22.07-04.08
9.2	Котельная Тормозное ш., 1 (район Речного порта)	20.05-22.05	14.08-16.08	17.06-30.06
9.3	Котельная Тормозное ш., 1 (район ул. Летной)	20.05-22.05	12.авг	м/о период
10.	ООО «ТехЭкспо»	15.июл	-	15.07-28.07
11.	ООО «АДС»	14.05-16.05	22.08-23.08	20.08-23.08
12.	АО «Норский керамический завод»			
12. 1	Ул. Керамическая, 5,7, ул. 1-я Кольцова, 40, Хоспис	16.05-17.05	22.08-23.08	20.05-02.06
12. 2	Пр-д Кольцова, 12, 13, Красноперевальский пер., 8,9, 7/45	16.05-17.05	22.08-23.08	03.06-16.06
12. 3	пер. Красноперевальский, 2/1, ул. Керамическая, 3, д/с №133, Школа №17	16.05-17.05	22.08-23.08	17.06-30.07
13.	ООО «СК Резерв»	22.05-24.05	-	15.08-28.08
14.	ПАО «ТГК-2»			

14.1	ТЭЦ-1	14.05-15.05	16.04-18.07	19.07-28.07
14.2	ТЭЦ-2	21.05-22.05	09.07-12.07	13.07-22.07
14.3	ТЭЦ-3	21.05-23.05	16.07-17.07	24.05-02.06
14.4	Тенинская водогрейная котельная	18.05-19.05	09.07-12.07	16.05-23.05
14.5	Ляпинская котельная	28.май	24.07-25.07	26.07-05.08
15.	АО «ЯВРЗ»	21.май	-	м/о период
16.	АО «ЯЭРЗ»	-	-	м/о период
17.	АО «Яркоммунсервис»			
17.1	Котельная п. Тверицы	-	-	20.05-02.06
17.2	Котельная ул. Главная, 8	23.май	-	20.05-02.06
18.	ООО «Гефест»	20.05-22.05	21.08-23.08	28.05-10.06
19.	ООО «ТЭК Сервис»			
19.1	Котельная Родниковая, 13	17.06-21.06	-	-
19.2	Котельная Институтская, 13	17.06-21.06	-	-

Подготовка источников теплоснабжения

Теплоснабжение города Ярославля осуществляется от 56 источников теплоснабжения (52 котельные и 4 ТЭЦ).

Подготовка и ремонт тепловых сетей

Планируется подготовить 700,61 км (в двухтрубном исчислении).

Капитально отремонтировать 6,17 км (в двухтрубном исчислении).

Все работы по ремонту/замене тепловых сетей синхронизированы с программами «Безопасные и качественные дороги 2024» и «Наши дворы»

После проведения плановых гидравлических испытаний в 2024 году планы производства работ по ремонту тепловых сетей могут быть скорректированы.

- ПАО «ТГК-2» – 2,76 км (в двухтрубном исчислении);

По результатам эксплуатации тепловых сетей в предыдущие периоды было принято решение о ремонте (замене) следующих участков тепловых сетей на магистральных трубопроводах.

№ п/п	Объект, оборудование, наименование работ	Адресная привязка участка	Диаметр тр-да	Протяженность участка в однострубно исполнении, м
	Ремонт (замена) 2024			3040

1	Ремонт (замена) тепломагистралей от Н-5 до У-16 с 2Ду200 мм на 2Ду300 мм	ул. Собинова, 1	300	404
2	Ремонт (замена) участка т/м "У" т/к У-7 до т/к У-11, с 2Ду400 мм на 2Ду500мм, 1 район	ул. Кооперативная	500	756
3	Ремонт (замена) тепломагистралей "А" от т/к Б-1 до т/к А-1	ул. Рыкачева 9	400	32
4	Ремонт (замена) тепломагистралей "Г" от т/к Г-7а до т/к Г-7а/2	ул. Ньютона 53	400	170
5	Ремонт (замена) участка т/м "Т" от т/к Т-10 до т/к Т-11	пр-т Ленина 23	400	400
6	Ремонт (замена) тепломагистралей «СПР» от уз. №7А до уз. №8	пр-т Октября 78 литЗ	250	160
7	Ремонт (замена) тепломагистралей «М» от т/к М-6 до т/к М-6/1	пр-т Мурманский 1	200	180
8	Ремонт (замена) тепломагистралей «Н» Ул.Туманова от т/к Н-4 до т/к Н-4/1	ул. Туманова 2	200	132
9	Ремонт (замена) тепломагистралей «Е» от т/к Е-34/6 до т/к Е-34/8	ул. Володарского 8	200	110
10	Ремонт (замена) тепломагистралей «Ж» Проспект Октября от т/к Ж-3/3 до наружной стены т/к Ж-3/4	пр-т Октября 87	150	106
11	Ремонт (замена) тепломагистралей «Т» от т/к Т-29/1 до т/к Т-29/2	пр-т Ленина 37/73	150	106
12	Ремонт (замена) тепломагистралей «А» от т/к А-22/3 до т/к А-22/5	пр-т Ленина 53	100	204
13	Ремонт (замена) тепломагистралей «Н» Ул.Советская от т/к Н-10 до т/к Н-11	ул. Советская 15	200	151
14	Ремонт (замена) тепломагистралей «Н» Ул.Советская от т/к Н-13 до т/к Н-13а	ул. Советская 2/6	250	82
15	Ремонт (замена) тепломагистралей «Г» от т/к Г-37 до ул.Свободы 36	ул. Свободы 41	250	48

Остальные участки тепловых сетей - участки сетей к объектам потребителей (диаметр ≤ 100 мм).

- АО «Ярославские Энергетические Системы» – 2,468 км (в двухтрубном исчислении);

Мероприятия	Объемы работ, км
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Р-15 до нс д. №7/18 по ул. Свердлова в Кировском районе г. Ярославля	0,0050
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Н-5 до нс д. №7/2 по ул. Некрасова в Кировском районе г. Ярославля	0,0060
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Е-27/7 до т/к Е-27/9 у д. №44 по ул. Рыбинская в Кировском районе г. Ярославля	0,1940
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Г-6/2 до т/к Г-6/2а по ул. Ньютона. 32 во Фрунзенском р-не г. Ярославля	0,0380

Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Г-6/3 до наружной стены д.№1 по пр. Матросова (ввод 1) во Фрунзенском р-не г. Ярославля	0,0185
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Г-6/4 до наружной стены д. №1 по пр. Матросова (ввод 2) во Фрунзенском р-не г. Ярославля	0,0230
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к В-28/5 до наружной стены д.№9 по пер. Герцена во Фрунзенском р-не г. Ярославля	0,0210
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к В-28/6 до наружной стены д.№18/42 по пер. Герцена во Фрунзенском р-не г. Ярославля	0,0340
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Б-26 до т.А в сторону т/к Б-26/1 по ул.5-я Яковлевская, д.17 в Заволжском районе г.Ярославля	0,0550
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к КТ-11 до т.А в сторону т/к КТ-12 по ул. Клубная, д.3 в Заволжском районе г.Ярославля	0,0450
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к КТ-112 до т/к КТ-119 по Тепловому переулку, д.5 в Заволжском районе г.Ярославля	0,0440
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к КТ-113 до т/к КТ-114 по Тепловому переулку, д.3 в Заволжском районе г.Ярославля	0,0865
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Б-14/1 до наружной стены д.13 по ул. Ранняя в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0270
Капитальный ремонт тепловой сети под проездом от т.А со стороны т/к ТК-12 до наружной стены д.11 по ул. Алмазная в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0120
Капитальный ремонт тепловой сети под проездом от т.Б со стороны т/к ТК-12 до наружной стены д.9 по ул. Алмазная в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0120
Капитальный ремонт тепловой сети от наружной стены д.18к.3 через т/к Б-13/6 до наружной стены д.20 по пр. Доброхотова в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0720
Капитальный ремонт тепловой сети от д.7 до д.9, а также от д.7 через т/к А-5/3 до д.13 (ввод 1,2,3) по ул. Ляпидевского в Заволжском р-не г. Ярославля	0,1435
Капитальный ремонт тепловой сети от т.А. до т.Б (1-ый компенсатор со стороны т/к В-15/4) между т/к В-15/4 и т/к В-15/24 по ул. Папанина в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0200
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к В-15/8 до наружной стены д.8 по ул. Папанина в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0290
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к КТ-9 до т/к КТ-8 и от т/к КТ-9 до наружной стены д.11 по Тепловому переулку в Заволжском р-не г. Ярославля	0,1230
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к В-15/39 до наружной стены д.41к.3 по ул. Красноборская в Заволжском р-не г. Ярославля	0,0430
Капитальный ремонт участков сети отопления и ГВС от от т/к ТК-20 до наружной стены д. 88/23 (ввод 1) и от т. А со стороны т/к ТК-20 до наружной стены д.88/23 (ввод 2) и по Ленинградскому пр-ту	0,0300
Капитальный ремонт участков тепловой сети от наружной стены дома №113 через т/к Ж-26/2 до наружных стен домов №115 и №115 к.2 по Ленинградскому пр-ту	0,0995
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к М-9/9 до наружной стены дома №52 по пр-ту Дзержинского	0,0120
Капитальный ремонт участков тепловой сети от т/к Т-18 до наружной стены домов №48 и №48а по Ленинградскому пр-ту	0,1060
Капитальный ремонт участков тепловой сети от т/к К-3 до т/к К-3/1 и от т/к К-3/3 до наружной стены дома №62 по ул. Е.Колесовой в Дзержинском районе г.Ярославля	0,0640
Капитальный ремонт участка тепловой сети от т/к К-3/2 до наружной стены дома №66 по ул. Е. Колесовой	0,0240
Капитальный ремонт участка тепловой сети от т/к К-2 до т/к К-2/1 по ул. Е. Колесовой	0,0670

Капитальный ремонт участка тепловой сети от наружной стены дома №33 до наружной стены дома №35 по ул. Блохера	0,0170
Капитальный ремонт участков тепловой сети от т/к Р-8/23 до наружных стен домов №3 и №3 корп. 3 по ул. Строителей	0,0740
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Г-19а до наружной стены дома №28 по ул. Салтыкова-Щедрина в Кировском районе г.Ярославля	0,0440
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Г-22/7 до наружной стены д.№32 по ул. Жукова в Ленинском районе г.Ярославля	0,0340
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к А-18/8 до наружной стены д.№15а по ул. Кудрявцева и от наружной стены д. №25 корп. 2 через т/к Е-23/29 до наружной стены д. №27 по ул. Чехова в Ленинском районе г.Ярославля	0,0755
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Б-24 до т. А в сторону т/к Б-24/2 и от т/к Б-25 до наружной стены дома №71 по ул. Автозаводская в Ленинском районе г.Ярославля	0,0650
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Т-29/1 до наружной стены д.№37/73 по пр. Ленина в Ленинском районе г.Ярославля	0,0150
Капитальный ремонт тепловой сети отопления от т/к У-26 до наружной стены дома №1а по ул. Пожарского во Фрунзенском районе г.Ярославля	0,0985
Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Калинина. 33А через т/к Г-4/17Б до наружных стен домов №33. 33 корп. 2 по ул. Калинина во Фрунзенском районе г.Ярославля	0,1380
Капитальный ремонт тепловой сети отопления от врезки Д-5/26в до т/к Д-5/28 по ул. Носкова. 10 в Краснопереконском районе г.Ярославля	0,0500
Капитальный ремонт сети от т/к Л-6 до наружной стены д.16 по ул. 8 Марта в Краснопереконском районе г. Ярославля	0,0340
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Е-27/32 до наружной стены д.№6 по проезду Ухтомского в Кировском р-не г. Ярославля	0,0305
Капитальный ремонт тепловой сети от наружной стены дома №18 по ул. Пушкина до наружной стены №72а по ул. Республиканская в Кировском районе г. Ярославля	0,0440
Капитальный ремонт тепловой сети от наружной стены д. №35 до наружной стены д. №33 по ул. Урицкого в Дзержинском районе г. Ярославля	0,0440
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Е-23/30 до т/к Е-23/32 по ул. Угличская. 21 в Кировском районе г. Ярославля	0,0480
Ремонт (замена) тепловой сети от ЦТП-32 по адресу Краснопереконская, 3а в Краснопереконском районе г. Ярославля	0,1116
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к А-10/5 до т/к А-10/7 по ул. 1-я Приречная, д.11 в Дзержинском районе г. Ярославля	0,0360
Капитальный ремонт тепловой сети от т/к Б-7/8а до т/к Б-7/10 и до наружных стен домов №15, 13 по ул. Добрынина в Ленинском районе г. Ярославля	0,0630

- ООО «АДС» – 0,716 км;

Мероприятия	Объемы работ, км
1.Ремонт участка вводной теплотрассы отопления от ТК за зданием ПЛ №21 до стены здания ПЛ №21, Ду 80	0,022
2.Ремонт вводной теплотрассы отопления от ЦТП № 67 в сторону ж.д. пр. Фрунзе, 67, кор. 2 , Ду 80	0,068
3.Ремонт распределительной теплотрассы отопления от ЦТП №3 до ж.д. ул. Светлая, 3, Ду 200	0,052

4.Ремонт вводной теплотрасы отопления на школу №89 от ТК-83 до стены школы, Ду 100	0,150
5.Ремонт вводной теплотрасы отопления на ж.д. пр. Фрунзе, 53, Ду 80	0,040
6.Ремонт вводной теплотрасы отопления на жилой дом Театральная, 18/10 от ТК-27/1 до ввода, Ду 50	0,025
7.Ремонт вводной теплотрасы отопления МДОУ № 77, ул. Дружная, 14 от врезки на воздушке в магистраль Ду 200 до стены прачечной, Ду 80	0,048
8.Ремонт вводной теплотрасы отопления МДОУ № 77, ул. Дружная, 14 от стены прачечной до ТК-22/2, Ду 80	0,045
9.Ремонт распределительной теплотрасы отопления от УТ 1-3 до ТК Розы ветров у ж.д. пр. Фрунзе, 47, Ду 150	0,045
10.Ремонт вводной теплотрасы отопления на жилые дома ул.Балтийская, 23,25 от врезки на воздушке до стены домов, Ду 50	0,020
11.Ремонт вводной теплотрасы отопления на жилой дом ул.Балтийская, 9а от врезки на воздушке до стен дома, Ду 80	0,015
12.Ремонт вводной теплотрасы отопления на жилой дом ул.Дружная, 1 от ЦТП № 10 до стены дома, Ду 100	0,041
13.Ремонт распределительной теплотрасы отопления от ж/д ул.Корабельная, 16 до ж/д ул.Корабельная, 18, Ду 100	0,010
14.Ремонт распределительной теплотрасы отопления на территории школы № 23, ремонт вводной теплотрасы на теплицу, Ду 100 L=25, Ду50 L=50	0,075
15.Ремонт распределительной теплотрасы отопления ввод на ЦТП № 10 до угла дома ул.Дружная, 3 до стены ЦТП № 10, Ду 200	0,060

- АО «Норский керамический завод» - 0,214 км.

Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения

Подготовка водопроводных сетей: 1162,74 км.

Капитально отремонтировать: 7,62 км.

Подготовка объектов водоотведения (канализация)

Подготовка канализационных сетей: 990,29 км.

Капитально отремонтировать: 0,2 км.

Подготовка объектов электроснабжения.

Капитальный ремонт сетей электроснабжения: 9,24 км.

Подготовить трансформаторных подстанций: 39 объектов.

Директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля



Я.В. Овчаров

Заплитная Дарья,
заместитель начальника отдела топлива
энергетики и ресурсосбережения,
8(4852)40-46-67, ZaplitnayaD@city-yar.ru